文章编号:1006-544X(2003)02-0207-03

大直径灌注桩施工质量缺陷及修补措施

陈文

(桂林市第二建筑安装工程公司, 广西桂林 541001)

摘要:在广西龙胜某综合楼的桩基施工中,由于操作不当,技术控制不严,造成个别大直径灌注桩出现塌孔、断桩和承载力偏低等问题。通过使用高压注浆技术,对这些桩进行了修补和加固补强。后经桩基低应变动力检测,单桩竖向承载力 $\Phi 1\ 000\ \text{mm}$ 的桩可达 $4\ 340\ \text{kN}$, $\Phi 1\ 200\ \text{mm}$ 的桩可达 $6\ 330\ \text{kN}$ 。

关键词:大直径灌注桩;断桩;高压注浆;修补

中图分类号:TU473.14

文献标识码:B^①

1 工程概述

广西龙胜县商总综合楼,场地位于龙胜大桥东头,距龙胜河约 $50\ \text{m}$ 。地貌上属龙胜河 I 级阶地,为拆除旧房场地,地形较平整,地面高程 $255.423 \sim 225.593\ \text{m}$ 。设计楼层 8 层,柱距 $12\ \text{m}$,跨度 $10\ \text{m}$,总建筑面积为 $1.2\ \text{万}\ \text{m}^2$,全部采用现浇钢筋砼结构。经勘察,场地各土层特征如下^[1]:

①填土:人工堆积而成,硬杂质含量 $> 30\%$,松散湿,层厚 $1.60 \sim 3.20\ \text{m}$ 。

②粉质粘土:灰绿、黄褐色,以粉、粘粒为主,层厚 $5.7 \sim 9.1\ \text{m}$ 。

③卵石:以卵石(粒径 $2 \sim 8\ \text{cm}$)为主,充填砾石、中粗砂粒,含少量粘性土,中密—密实状。层厚 $0.3 \sim 1.5\ \text{m}$ 。

④千枚岩:灰绿色,片劈理发育,岩面深埋 $8.8 \sim 12.1\ \text{m}$ 。

经过地基计算,设计采用大直径钻孔灌注桩,桩端嵌入全风化岩 $3\ \text{m}$,桩长为 $16 \sim 26\ \text{m}$,桩径有 $\Phi 1\ 000\ \text{mm}$ 、 $\Phi 1\ 200\ \text{mm}$ 两种。单桩竖向承载力标准值为 $R_k = 4\ 000\ \text{kN}$ ($\Phi 1\ 200\ \text{mm}$)。

2 桩的施工缺陷

在桩基施工中,因采用灌注桩成孔施工,有

个别桩出现塌孔、断桩,冲洗反渣时间不够,清渣时间不足,清渣不够干净;在安装沉管灌浆时孔底桩端的底面过高,灌浆过程提拔管过快,技术控制不严等原因,导致桩身质量较差和桩的承载力偏低。经现场桩基低应变动力测试和高应变动力检测,发现部分桩的桩身存在严重质量和桩底持力层软弱等问题。对于质量差的桩,通过钻芯法,从桩顶垂直钻穿桩底检查验证,有的存在桩身断裂、离析、夹泥和柱底沉渣过厚等问题,已经超过现行规范规定的允许沉渣量范围的要求。

3 桩的修补

对于缺损桩,通过钻探,在桩身钻孔、高压水清洗桩身缺陷(如夹泥、断裂等)及桩底沉渣过厚部位,并经过高压水泥灌浆,对缺陷及桩底过厚沉渣部位用水泥浆予以充填,达到填充、挤密,增加桩身强度和适当扩大桩头直径,使桩与岩层紧密相连。

3.1 使用设备及钻探工艺

(1) 钻探设备:采用衡阳探矿机械厂生产的 QP-100 型钻机(2号)进行钻孔。

(2) 钻孔采用钻具回转—冲洗钻进方法,利用金钢石钻头切磨混凝土,边钻边冲洗钻孔,然

① 收稿日期:2001-12-25;修订日期:2002-09-17

作者简介:陈文(1968-),男,广西桂林人,工程师,工民建专业。

后把套筒及芯样从钻孔中取出。

(3) 钻孔孔径采用 $\Phi 110$ mm 钻头开孔, $\Phi 75$ mm 钻头终孔, 钻孔垂直度偏差不大于 1° 。

(4) 钻进深度和分层等测量误差在 ± 2 cm 内。

3.2 施工工艺

本次需要处理的 6 根桩: 16#, 20#, 29# 桩底沉渣过厚; 32# 桩身断层、夹泥、桩底沉渣过厚; 42# 桩身底部水泥浆流失、骨料松散, 粘结差, 桩端沉渣过厚; 11# 桩顶部骨料松散固结差, 质地不均匀, 桩底沉渣过厚。因此, 在该批桩施工时对断桩、离析松散、桩底沉渣置换三方面处理同时进行。

为使水泥浆能填满桩底和渗透桩身混凝土离析处及桩身断层, 根据各桩的桩身缺陷差异, 各桩的施工工艺有所不同。对 32# 桩施工时, 在桩顶上布设 4 个 $\Phi 110$ mm 和 $\Phi 75$ mm 两种钻孔, 钻孔穿过桩底进入基岩 500mm。注浆孔布设图见图 1。

图 1 注浆孔布设

Fig. 1 Arrangement of filling holes

在桩上的注浆孔形成后, 要逐孔进行高压清水冲孔清渣清泥, 直到泛出清水, 并检查各个注浆孔的连通情况, 从而确定注浆顺序。32#, 42#, 11# 桩根据取芯的质量及缺陷位置, 自上而下逐段处理。

浆液在现场配制, 进行现场搅拌, 加料次序是: 先加水, 再加水泥, 再加减水剂, 最后加水玻璃, 搅拌均匀后待用。工艺流程见图 2。

为使孔内浆压达到设计压力, 在注浆管与钻孔之间装上一个密封止浆塞, 使浆液流不能上涌

外溢; 内管注浆, 通过连接在泥浆泵上的压力表控制注浆压力。

每根桩注浆结束后使之处于静止封闭状态, 维持孔内水泥浆在初凝前一直处于高压状态, 保证补强部位的密实性和渗透性, 从而确保注浆质量。在施工中采用高压泥浆泵, 浆压值要求达到 4~6 MPa, 实际浆压值达到 7 MPa, 最高峰达 8 MPa。

图 2 高压注浆工艺流程

Fig. 2 Circuit of high-pressure grouting

4 质量检验

注浆完成以后, 待达到养护龄期, 对加固补强的桩进行了质量检测。采用低应变动力检测法, 确定单桩承载力, 并根据桩身反射波的分析, 判别桩身结构完整性。32# 桩注浆处理前后检测记录对比见图 3^[2], 结果表明, 桩身结构完整性好, 加固处理效果良好。单桩竖向承载力: $\Phi 1000$ mm 为 4 340 kN, $\Phi 1200$ mm 为 6 330 kN。满足设计要求。

4 结束语

应用高压注浆工艺对桩基进行补强处理, 其造价低, 工期短, 成本相应降低。关键是要有一套严格的施工技术及工艺要求, 严密的组织和相应的机械设备, 特别是要严格控制好浆液比及保持注浆压力。

图3 断桩处理前后低应变法动力检测结果 (32#桩, 桩长22m)

Fig. 3 Low-strain dynamic detection results before and after the treatment of broken piles

a—加固处理前; b—加固处理后

参考文献

- [1] 桂林市综合设计院工程勘察队. 广西龙胜县商总综合楼场地勘察报告 [R]. 桂林: 桂林市综合设计院, 1999.
- [2] 广西建工集团第四建筑安装工程公司. 广西龙胜县商总综合楼场地桩基检测报告 [R]. 桂林: 广西建工集团第四建筑安装工程公司, 2000.

Defects of cast-in-place concrete piles of large diameter and treatment technique

CHEN Wen

(Guilin No. 2 Building Construction and Installation Company, Guilin 541001, China)

Abstract: Application of high-pressure grouting technique is studied in the treatment of cast-in-place concrete piles defects. Defects in hole, pile breaking and low bearing capacity happen in large-diameter cast-in-place piles during the construction of Longsheng Department store, Guangxi. High-pressure grouting technique is used in treatment of these piles. Low-strain dynamic detection shows that vertical bearing capacity of single pile with diameter of 100 mm is up to 4 340 kN, and that of 1 200 mm up to 6 330 kN. The successful application of high-pressure grouting technique proves to be a convenient, practical and economical method for the repairment and reinforcement of piles defect.

Key words: pile of large diameter; broken pile; high-pressure grouting; repairment